

阳城县水务局2024年水利重点工作任务清单

序号	项目（任务）名称	建设性质	项目（任务）概况	2024年目标任务	总投资（万元）	年度投资（万元）	分管领导	责任股室	责任人	工作计划（按季度制定）	备注
1	阳城县西小河（西丰水库至入获泽河口段）生态综合治理工程	续建	铺设污水管道25公里；建设2座截潜流工程，8座钢坝，20座生态堰，形成水面35000平；河道内形成清水明渠8公里，框格绿植119200平米。	完成4座钢闸坝建设	19291.69 (政府配套)	6000	郝小峰	阳城县西小河（西丰水库至入获泽河口段）生态综合治理工程项目部	郝小峰	第一季度：完成1#、2#钢闸坝基础开挖 第二季度：完成1#、2#钢闸坝基础混凝土浇筑 第三季度：汛期，主要完成钢闸坝设备的采购 第四季度：主要完成3#4#钢闸坝基础开挖和基础浇筑工作，4座钢闸坝的安装工作。	
2	阳城县获泽河（留昌村—荪庄村段）河道治理工程	续建	治理留昌村至县城荪庄段3公里河道，使防洪标准达到50年一遇；河道内建设4座蓄水钢坝，形成水面244亩，蓄水40万立方；左右两岸滨水带延展跑步道6公里，园林绿化面积约600亩	1. 在土地手续到位的情况下，开展碧道及附属设施建设； 2. 2024年5月1日前4座钢闸坝建成蓄水。	26512 (政府配套)	5000	郝小峰	阳城县获泽河（留昌村—荪庄村段）河道治理工程项目部	郝小峰	第一季度：完成投资1300万，3#、4#钢坝闸达到蓄水条件，钢坝闸土建部分完成，1#、2#钢坝闸金属结构安装；格宾石笼完成25000立方米；绿化完成300米；木栈道全部完成。 第二季度：完成投资1344万，1#、2#钢坝闸达到蓄水条件；格宾石笼全部完成；开始建设4个驿站；绿化完成3.5公里；绿道完成5公里；护栏完成5公里。 第三季度：完成投资1209万元。建设广场土建部分；4个驿站装修；4个厕所装修；广场设备安装；停车场基础建设。 第四季度：完成投资1147万，广场设备安装；停车场基础建设；木栈道护栏安装，所有灯光基础部分。	
3	张峰水库阳城供水配套管网项目	续建	项目年供水量2841万立方米。新建供水管线73.753公里，泵站5座及附属建筑物。	完成芹原支线、芹吕支线、固隆支线20公里的管线铺设及芹池、黍地凹、峪则、壁头、中寨5座泵站修建任务。	26121.88 (省级专项债券+政府配套)	8000	买庆佳	张峰水库阳城供水配套管网工程项目部	买庆佳	第一季度：铺设管道2.5公里 第二季度：铺设管道7.5公里 第三季度：铺设管道2.5公里，泵站3座 第四季度：铺设管道7.5公里，泵站2座	
4	董封灌区续建配套与节水改造项目	续建	上河引水管线隧洞清淤1157米，隧洞除险加固200米；董封片区明渠修复1029米，隧洞除险加固1622米；连接管线4500米；红卫片区输水管线4200米，新建用水量测设施7处。恢复灌溉面积0.86万亩，改善灌溉面积1.29万亩。	完成上河引水管线隧洞清淤1157米，隧洞除险加固200米；董封片区明渠修复1029米，隧洞除险加固1622米；连接管线4500米；红卫片区输水管线4200米，新建用水量测设施7处。	2687 (中央、国债)	1500	郝小峰	河库运行维护中心	琚育军	第一季度：完成投资200万元，完成工程内容为：隧洞修复0.5公里，隧洞除险加固0.5公里，隧洞清淤0.8公里。 第二季度：完成投资600万元，完成工程内容：隧洞修复0.65公里，隧洞除险加固0.5公里，明渠修复2.0公里，明渠钢筋混凝土预制盖板1.5公里，倒虹维修0.27公里，渡槽维修0.095公里，DN800洞穿管0.35公里，DN500球墨铸铁管道安装0.6公里，PE管道安装2.5公里，新建附属控制、排水、排气阀井等附属建筑物4座。 第三季度：完成投资400万元，主要完成工程内容为：明渠修复1.0公里，明渠钢筋混凝土预制盖板1.0公里，DN800洞穿管0.1公里，PE管道安装1.1公里，新建附属控制、排水、排气阀井等附属建筑物2座。 第四季度：完成投资105万元，主要完成工程内容为：新建用水量测设施7处，隧洞、明渠、倒虹、渡槽等的标志标牌，各项工程扫尾工作等。	

阳城县水务局2024年水利重点工作任务清单

序号	项目（任务）名称	建设性质	项目（任务）概况	2024年目标任务	总投资（万元）	年度投资（万元）	分管领导	责任股室	责任人	工作计划（按季度制定）	备注
5	涧河防洪能力提升工程	续建	治理河道23.534公里，新建堤防6.249公里，原堤防加高加固6.236米，河道疏浚17.684公里，治理支流汇入口4处。	完成全部建设任务	2843 (省级资金)	1500	买庆佳	涧河阳城县段河道治理工程项目部	苏宏社	第一季度：投资500万元，完成主槽防护2公里。 第二季度：投资1000万元，完成原堤防加高加固6.236公里，河道疏浚17.684公里，实现工程全面完工。	
6	芦苇河阳城县段防洪能力提升工程	续建	治理河道21.4公里，新建浆砌石堤防3.88公里，旧浆砌石堤防拆除重建0.832公里，堤防加高1.276公里，防护工程1.076公里，护岸工程2.006公里，滩槽整治2.486公里。	完成全部建设任务	4155.92 (省级债券、国债)	3900	买庆佳	芦苇河阳城县段防洪能力提升工程项目部	赵晋丽	第一季度：新建浆砌石堤防0.3公里，堤防加高0.1公里，防护工程0.1公里。 第二季度：新建浆砌石堤防1.8公里，旧浆砌石堤防拆除重建0.5公里，堤防加高0.9公里，防护工程0.6公里，护岸工程1.2公里，滩槽整治工程1.1公里。 第三季度：新建浆砌石堤防0.9公里，旧浆砌石堤防拆除重建0.2公里，堤防加高0.276公里，防护工程0.1公里，护岸工程0.2公里，滩槽整治工程0.3公里。 第四季度：新建浆砌石堤防0.88公里，旧浆砌石堤防拆除重建0.132公里，防护工程0.276公里，护岸工程0.106公里，滩槽整治工程0.588公里。	
7	阳城县固隆河防洪能力提升工程	新建	河道治理全长约15.095公里，主要包括河道疏浚工程、堤防工程、防护工程、滩槽整治工程和支流汇入口1处治理等。	治理河道15.095公里。	2992.00	2992	买庆佳	阳城县固隆河防洪能力提升工程项目部	苏宏社	第一季度：完成前期招投标 第二季度：投资1000万元，治理河道5公里。 第三季度：投资400万，治理河道2公里。 第四季度：投资1592万元，治理河道8公里，实现工程全面完工。	
8	西阳河阳城县段防洪能力提升工程	新建	治理河道5.665公里，护岸工程1.057公里、堤脚防护0.217公里。	治理河道5.665公里，护岸工程1.057公里、堤脚防护0.217公里。	464.00	464	买庆佳	西阳河阳城县段防洪能力提升工程项目部	苏宏社	第一季度：完成前期招投标 第二季度：投资300万元，完成护岸工程1.057公里，堤脚防护0.217公里。 第三季度：投资164万元，治理河道5.665公里，实现工程全面完工 第四季度：	
9	阳城县川河山洪沟防洪治理工程	新建	本项目不新增占地，不占用基本农田及耕地，河道治理长度约8.73公里。主要建设内容包括新建堤防5.5公里，河道清淤4.5公里。	治理河道约8.73公里，包括新建堤防5.5公里，河道清淤4.5公里。	1406 (国债)	1406.00	买庆佳	水旱灾害防御股	孟晋锋	第一季度：完成设计、监理、施工招投标 第二季度：新建堤防2公里，河道清淤3公里 第三季度：新建堤防1.5公里 第四季度：新建堤防2公里，河道清淤1.5公里	
10	阳城县万泉河山洪沟防洪治理工程	新建	本项目不新增占地，不占用基本农田及耕地，河道治理长度约11公里。主要建设内容包括新建堤防6公里，河道清淤4.5公里。	治理河道约11公里。主要建设内容包括新建堤防6公里，河道清淤4.5公里。	1259 (国债)	1259.00	买庆佳	水旱灾害防御股	孟晋锋	第一季度：完成设计、监理、施工招投标 第二季度：新建堤防2公里，河道清淤3公里 第三季度：新建堤防1.5公里 第四季度：新建堤防2.5公里，河道清淤1.5公里	
11	阳城县台底河山洪沟防洪治理工程	新建	本项目不新增占地，不占用基本农田及耕地。河道治理长度约10公里。主要建设内容包括新建堤防6公里，河道清淤4公里。	治理河道约10km。主要建设内容包括新建堤防6公里，河道清淤4公里。	1499 (国债)	1499.00	买庆佳	水旱灾害防御股	孟晋锋	第一季度：完成设计、监理、施工招投标 第二季度：新建堤防2公里，河道清淤2公里 第三季度：新建堤防1.5公里 第四季度：新建堤防2.5公里，河道清淤2公里	

阳城县水务局2024年水利重点工作任务清单

序号	项目（任务）名称	建设性质	项目（任务）概况	2024年目标任务	总投资（万元）	年度投资（万元）	分管领导	责任股室	责任人	工作计划（按季度制定）	备注
12	阳城县台头河山洪沟防洪治理工程	新建	本项目不新增占地，不占用基本农田及耕地。河道治理长度约16.37公里。主要建设内容包括新建堤防 8.9公里，河道清淤11公里。	治理河道约16.37公里。主要建设内容包括新建堤防 8.9公里，河道清淤11公里。	1470 (国债)	1470.00	买庆佳	水旱灾害防御股	孟晋锋	第一季度：完成设计、监理、施工招投标 第二季度：新建堤防3公里，河道清淤5公里 第三季度：新建堤防1.9公里 第四季度：新建堤防4公里，河道清淤6公里	
13	农村供水保障工程	新建	投入资金300万元实施农村饮水工程20处，惠及群众2万人。	投入资金300万元实施农村饮水工程20处，惠及群众2万人。	300 (上级资金)	300	郝小峰	供水工程股	贾红军	第一季度：制定实施方案 第二季度：实施农村饮水工程6处 第三季度：实施农村饮水工程8处 第四季度：实施农村饮水工程6处	
14	阳城县2024年坡耕地水土流失治理工程	前期	坡耕地水土流失治理面积10000亩	坡耕地水土流失治理面积10000亩	2000	2000	买庆佳	水土保持股	卫虎朝	第一季度：完成预审、立项； 第二季度：完成设计招投标、可研初设批复； 第三季度：完成预算审核、监理、施工招投标； 第四季度：开工，完成10000亩的治理任务。	
15	做好河长制工作		完善河湖管理基础工作，加强对涉河项目监督检查，持续推进河道“清四乱”，推动实施防洪能力提升工程建设。				买庆佳	河长制事务股	王晋丰	全年推进	
16	关井压采工作		全面摸底调查张峰引水覆盖区地下水井的数量及运行状况，出台关井压采的具体方案，多部门联合开展关井压采工作，做到张峰引水覆盖到哪，地下水井关停到哪。				郝小峰	水资源股	谢国军	第一季度：出台关井压采方案； 第二季度：多部门联合关停水井； 第三季度：多部门联合关停水井； 第四季度：完善验收。	
17	做好水旱灾害防御工作		加强雨水情监测预警，水库安全调度，压实责任体系，确保水旱灾害防御安全				买庆佳	水旱灾害防御股	孟晋锋	第一季度：做好上级补助资金分配以及建设内容审查 第二季度：开展汛前隐患排查，预案编制审查等，做好防汛准备工作 第三季度：做好雨水情预警、防洪技术支撑以及水库调度 第四季度：大坝安全年检、水库年度考核	
18	水利行业监管工作		继续深入开展治水监管三年行动，对接行政审批局及各业务股室做好审管衔接工作，牵头完成“双随机一公开”“互联网+监管”等监管任务。				郝小峰	管理股 安全股	王二苟 王伟	全年推进	
19	水政执法工作		充分利用水法宣传周、全国科普日、宪法宣传周等重要时间节点，宣传水法律法规和科学节水用水、防洪减灾知识，加强公众水资源保护意识，提高灾害防御和自救能力，形成人人参与管水治水的良好局面；规范水行政执法，维护良好水事秩序。				郝小峰	水资源股 各股室	谢国军	全年推进	
20	争资立项及招商引资工作		把握黄河流域生态保护与高质量发展、百里沁河生态经济带建设等机遇，吃透上级精神，把握政策方向，科学谋划项目，争取上级资金和政策支持，吸引社会资本投入，推动项目入库、工程落地。				郝小峰	规划建设股 各股室	郭晋阳	全年推进	

阳城县水务局2024年水利重点工作任务清单

序号	项目（任务）名称	建设性质	项目（任务）概况	2024年目标任务	总投资（万元）	年度投资（万元）	分管领导	责任股室	责任人	工作计划（按季度制定）	备注
21	优化营商环境工作		牵头完成优化营商环境，繁荣市场主体相关工作任务。				郝小峰	管理股 规划建设股 各股室	王二苟 郭晋阳	全年推进	
22	水利安全生产工作		抓好“安全监管+信息化”工作，落实水利安全生产风险管控“六项机制”，常态化推进水利安全生产风险专项整治和治本攻坚三年行动，开展安全生产警示教育，加强重点领域安全监管，着力防控重大安全风险，加强安全教育培训，坚决防范遏制生产安全事故，确保全县水利安全生产形势稳定向好。				买庆佳	安全股	王 伟	全年推进	
23	水利工程质量监督工作		严格执行质量监督程序，严格掌握工程质量标准，加强对水利工程质量监督检查力度，做好工程质量评定工作。将监督结果运用于信用体系建设，确保水利工程质量合格。				买庆佳	质量监督站	王跃锋	全年推进	
24	财务管理工作		加强部门预算、水利资产管理、水利资金监管工作；创新管理模式，加快资金支付进度。				买庆佳	计划财务股	李中华	全年推进	
25	党建及党风廉政建设建设工作		加强党的建设，把党建工作与业务工作融为一体，找准结合点，积极发挥党建引领作用；加强工作督办，用制度推动工作落实。				郝小峰	党建办	赵晋丽	全年推进	
26	机关服务管理工作		加强机关规范化、制度化建设，做好档案、人事、保密、信访、网络安全、深改、机关保障等工作强化各项工作规章制度的建立完善与监督执行，确保机关高效运转。				郝小峰	办公室	秦淑娟	全年推进	
27	人大政协提案议案办理工作		把好“四关”，提高“四率”，扎实做好人大政协提案议案办理				郝小峰	办公室 相关股室	秦淑娟	全年推进	
28	河库运行维护工作		捋顺管理机制，全面做好董封、红卫水库及东河河道、羊泉灌区的日常运行维护管理，确保安全度汛。				郝小峰	河库运行 维护中心	琚育军	全年推进	
29	水利信息宣传工作		加大信息宣传力度，及时报道工作动态，反映突出问题，总结工作经验，塑造良好水利形象。				郝小峰	办公室 各股室	秦淑娟	全年推进	
30	驻村帮扶工作		推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，扎实做好驻村帮扶工作。				买庆佳	驻村工作队	张嵩	全年推进	