

阳城县演礼镇演礼新城集中供热管网及其配套设施建设项目

一次网换热站设备工业品买卖合同

出卖人：四平市威德斯克热工设备有限公司（简称甲方）

合同编号：_____

买受人：晋城市朝晖供热有限公司（简称乙方）

签订地点：晋城市朝晖供热有限公司

一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间数量

签订时间：2024年12月1日

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	换热 机组	2台板式换热器：单台换热量0.9MW，单台换热面积不低于35m ² 2台循环水泵：Q=52Vh H=21m P=5.5K 2台补水泵：Q=1.2Vh H=99m P=1.5KW	套	1	91800	91800	职技校 站高区
2	换热 机组	2台板式换热器：单台换热量3.8MW，单台换热面积不低于147m ² 2台循环水泵：Q=300Vh H=32m P=37K 2台补水泵：Q=6Vh H=54m P=1.5KW	套	1	258000	258000	职技校 站低区
3	换热 机组	板式换热器2台：单台换热量1.68MW，单台换热面积不低于47m ² 2台循环水泵：Q=240Vh H=28.5m P=30KW 2台补水泵：Q=6Vh H=48m P=2.2KW	套	1	160500	160500	信息化 产业园 一期
4	换热 机组	板式换热器2台：单台换热量2.8MW，单台换热面积不低于70m ² 2台循环水泵：Q=182Vh H=28.8m P=22KW 2台补水泵：Q=4Vh H=44m P=1.5KW	套	1	152000	152000	中医院 站
5	换热 机组	板式换热器2台：单台换热量6.6/3.44MW， 单台换热面积不低于82.87/58.1m ² 1台循环水泵Q=623Vh H=25m P=75KW 1台循环水泵Q=325Vh H=24m P=30KW 1台补水泵：Q=12Vh H=60m P=4KW 1台补水泵：Q=6Vh H=60m P=2.2KW	套	1	218000	218000	蒂壹城
6	箱式 换热 机组	板式换热器2台：单台换热量1.68MW，单台换热面积不低于60m ² 2台循环水泵：Q=240Vh H=28.5m P=30KW 2台补水泵：Q=6Vh H=48m P=2.2KW 箱体1套	套	1	305000	305000	妇幼残 联站
机组合计			套	6	1185300元		

1	电气 设备 部分	变频器 1台: 30KW+2.2kW	套	1	16900	16900	妇幼残 联站
		电源柜 1台: 800*600*2200	套	1	4000	4000	
2	电气 设备 部分	变频器 1台: 30KW+2.2kW	套	1	16900	16900	信息产 业园一 期
		电源柜 1台: 800*600*2200	套	1	4000	4000	
3	电气 设备 部分	变频器 1台: 22KW+1.5kW	套	1	15500	15500	中医院 站
		电源柜 1台: 800*600*2200	套	1	4000	4000	
4	电气 设备 部分	变频器 1台: 37KW+1.5kW	套	1	18000	18000	职技校 站低区
		电源柜 1台: 800*600*2200	套	1	4000	4000	
5	电气 设备 部分	变频器 1台: 5.5KW+1.5kW	套	1	9000	9000	职技校 站高区
		电源柜 1台: 800*600*2200	套	1	4000	4000	
6	电气 设备 部分	变频器 1台: 30KW+2.2kW	套	1	16900	16900	缔壹城
		电源柜 1台: 800*600*2200	套	1	4000	4000	
		变频器 1台: 75KW+4kW	套	1	31000	31000	
		电源柜 1台: 800*600*2200	套	1	5700	5700	
电器设备部分合计			套	14	153900元		
1	玻璃 钢水 箱	8m3 2000*2000*2000mm	套	4	55600	55600	
2	玻璃 钢水 箱	12m3 3000*2000*2000mm	套	1	17800	17800	
3	全自 动软 水器	制水能力 10t/h 双阀双罐	套	1	31000	31000	
4	全自 动软 水器	制水能力 12t/h 双阀双罐	套	1	34000	34000	
5	全自 动软 水器	制水能力 6t/h 双阀双罐	套	2	40000	40000	

6	全自动软水器	制水能力7.5t/h 双阀双罐	套	1	22000	22000	
软水器及水箱合计			套	14	200400元		
1	仪表及自控	自控系统: 1套 现场控制柜 800x600x2200mm: 1台 一网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 一网压力变送器MBS3000: 2个 二网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 二网压力变送器 MBS3000: 2个 一网超声波热量表 CRL-G: 1个 一网电动调节阀VFM2: 1个 二网补水流量计WPH: 1个 水箱液位计UHZ系列: 1个 室外温度传感器: 1个 水箱进水电磁阀EV220B: 1个 一网反冲过滤器DN200:1个 二网反冲过滤器DN250:1个	套	1	90800	90800	中医院换热站
2	仪表及自控	自控系统: 1套 现场控制柜 800x600x2200mm: 1台 一网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 一网压力变送器MBS3000: 2个 二网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 二网压力变送器 MBS3000: 2个 一网超声波热量表 CRL-G: 1个 一网电动调节阀VFM2: 1个 二网补水流量计WPH: 1个 水箱液位计UHZ系列: 1个 室外温度传感器: 1个 水箱进水电磁阀EV220B: 1个 泄水电磁阀EV220B: 1个 一网反冲过滤器DN200:1个 二网反冲过滤器DN250:1个	套	1	95700	95700	锦壹城换热站
3	仪表及自控	自控系统: 1套 现场控制柜 800x600x2200mm: 1台 一网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 一网压力变送器MBS3000: 2个 二网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 二网压力变送器 MBS3000: 2个 一网超声波热量表 CRL-G: 1个 一网电动调节阀VFM2: 1个 二网补水流量计WPH: 1个 水箱液位计UHZ系列: 1个 室外温度传感器: 1个 水箱进水电磁阀EV220B: 1个 一网反冲过滤器DN150:1个 二网反冲过滤器DN250:1个	套	1	90600	90600	信息产业园一期换热站
4	仪表及自控	自控系统: 1套 现场控制柜 800x600x2200mm: 1台 一网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 一网压力变送器MBS3000: 2个 二网温度变送器 SBWZ-2450: 2个	套	1	90800	90800	职教中心低区换热站



140522101



电话: 1588 0210 9859
 账号: 912203006773053910

		二网压力变送器MBS3000: 2个 一 网超声波热量表CRL-G: 1个 一网电动调节阀VFM2: 1个 二网补水流量计WPH: 1个 水箱液位计UHZ系列: 1个 室外温度传感器: 1个 水箱进水电磁阀EV220B: 1个 一网反冲过滤器DN200:1个 二网反冲过滤器DN250:1个						
5	仪表及自控	自控系统: 1套 现场控制柜 800x600x2200mm: 1台 一网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 一网压力变送器MBS3000: 2个 二网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 二网压力变送器MBS3000: 2个 一 网超声波热量表CRL-G: 1个 一网电动调节阀VFM2: 1个 二网补水流量计WPH: 1个 水箱液位计UHZ系列: 1个 室外温度传感器: 1个 水箱进水电磁阀EV220B: 1个 一网反冲过滤器DN150:1个	套	1	86600	86600	职教中心 高区 换热站	
6	仪表及自控	自控系统: 1套 现场控制柜 800x600x2200mm: 1台 一网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 一网压力变送器MBS3000: 2个 二网温度变送器 SBWZ-2450: 2个 二网压力变送器MBS3000: 2个 一 网超声波热量表CRL-G: 1个 一网电动调节阀VFM2: 1个 二网补水流量计WPH: 1个 水箱液位计UHZ系列: 1个 室外温度传感器: 1个 水箱进水电磁阀EV220B: 1个 一网反冲过滤器DN150:1个 二网反冲过滤器DN250:1个	套	1	90600	90600	妇幼残 联换 热 站	
仪表及自控合计			套	6	545100元			
12	总价	贰佰零捌万肆仟柒佰元整				2084700元		

- 二、质量标准：按 NB/T47000-2009 换热器行业标准执行。
- 三、出卖人对质量负责的条件及期限：产品保证质量，质保期两年。
- 四、包装标准、包装物的供应与回收：按出厂包装标准，包装物不回收。
- 五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：每台设备赠送 10 条胶条，合计 150 条胶条，专用工具 15 套。电动液压扳手一套
- 六、合理损耗标准及计算方法：无
- 七、标的物所有权自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于甲方所有。
- 八、交（提）货方式、地点：朝晖供热公司院内
- 九、运输方式及到达站（港）和费用负担：由甲方负责支付运输费用，由乙方负责吊卸一切费用。
- 十、检验标准、方法、地点及期限：按出厂检验合格证、说明书、交货地 3 日内提出异议，逾期视为合格
- 十一、成套设备的安装与调试：乙方负责安装，甲方技术指导。
- 十二、结算方式、时间及地点：不付预付款，设备到货安装验收合格后付至合同价款的 60%，第一个采暖期结束后，付至合同价款的 85%，第二个采暖期结束后，无质量问题，付清全部合同价款。
- 十三、违约责任：双方协商解决。
- 十四、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列（二）种方式解决：
- （一）提交仲裁委员会仲裁 （二）依法向合同签订地人民法院起诉
- 十五、本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 十六、其他约定事项：

出 卖 人	买 受 人
单位名称（章）：四平市威德斯克热工设备有限公司	单位名称（章）：晋城市朝晖供热有限公司
单位地址：四平红嘴经济技术开发区兴红路 2299 号	单位地址：山西省晋城市阳城县演礼镇
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：13904349615	电 话：13703567246
传 真：0434-5189999	传 真：0356-4842866
开户银行：中国银行四平分行营业部	开户银行：阳城农商银行演礼支行
帐 号：1588 0210 9859	帐 号：504231010300000009201
邮政编码：136000	邮政编码：048100